„KONVAR“ d.o.o. Beograd
Beograd, Pinosava, ulica I nova 35a
PIB: 103661243; matični broj: 17592190
T. račun: 205-83338-43 Komercijalna banka a.d.
T. račun: 160-335502-42 Banka Intesa a.d.
T. račun: 285100100000082081 Sberbank Srbija a.d

Datum: 23.06.2023.godine
Mesto: Beograd

KARIN KOMERC MD d.o.o. Veternik

Ponuda 50/23

Predmet ponude:
Na osnovu Vašeg pismenog zahteva dostavljamo Vam ponudu za izvođenje mašinskih radova na izmeštanju gasovoda a za potrebe projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike
Srbije, deonica Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija),
LOT NS II (km 157+500,66 – km 184+635,07(Žednik – državna granica))"

Opis posla:
-U skladu sa predmerom i predračunom iz priloga:

Ukupna vrednost ponude .....31.136.674,00 RSD

U cenu nije uračunat PDV, koji će biti obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u,
u slučaju prihvatanja ponude.
Napomena:
-Obaveza Naručioca je da nam dostavi kompletan PZI za mašinske radove, građevinsku dozvolu, prijavu radova i rešenja o imenovanju nadzornih organa,
-Ponudom su obuhvaćeni samo radovi iz predmera, sa sve ostale radove potrebno je dostaviti novi zahtev,
-Obaveza Naručioca je da nas obavesti ukoliko prihvati našu ponudu i da nam pošalje pismenu saglasnost na ponudu na e-mail office@konvar.rs.
-Kompletne građevinske radove izvodi Karin Komerc doo,
-U slučaju da Karin Komerc doo ne obezbedi uslove za izvođenje mašinskih radova fakturisaće se zadržavanje mašinske ekipe u iznosu od 120.000,00RSD/danu
Sve informacije dobijene od klijenta se smatraju poverljivim i sa njima će se postupati u skladu sa "Izjavom o poverljivosti" koja je dostupna na sajtu www.konvar.rs
Posedujemo Licencu za građenje objekata И031М1 i И032М kao i sertifikate SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015; SRPS ISO 45001:2018; SRPS ISO 27001:2014; ISO 50001:2018; ISO 3834-2; sertifikat o kontrolisanju SRPS EN 13941-2:2019 i SRPS EN 13941-1:2019;
Opcija ponude:
10 dana
Način plaćanja:
Biće definisano ugovorom
Rok za izvođenje radova:
Biće definisano ugovorom
Za sve informacije obratiti se Krivokuća Dragiši, na telefone 011/3908-350, 064/64-81-702.

S poštovanjem,

„KONVAR“ d.o.o Beograd

Direktor „KONVAR“ d.o.o

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
06.05	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3**				
06.05.01	Исецање постојећег гасовода у тачкама уклапања	комп	1	250.000,00	250.000,00
06.05.02	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø400x36,3 mm	m	72	23.655,00	1.703.160,00
06.05.03	Испорука и монтажа ПЕ 100 колена следећих димензија Ø400, 45° Ø400, 90°	ком ком	3 2	128.180,00 128.180,00	384.540,00 256.360,00
06.05.04	Испорука и монтажа ПЕ електрофузионих спојница према SRPS EN 1555-3 следећих димензија PE Ø400	ком	2	65.990,00	131.980,00
06.05.05	Израда и монтажа заштитне цеви од бешавних челичних цеви димензија Ø508,0x12,5 mm материјал P235GHTC1 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, извршеном изолацијом хидроизолационим и заштитним тракама, дистантним прстеновима, гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 53 m	ком	1	6.427.000,00	6.427.000,00
06.05.06	Спајање измештеног гасовода са постојећим гасоводом у тачкама уклапања	комп	1	280.000,00	280.000,00
06.05.07	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	125.000,00	125.000,00
06.05.08	Трака означавања гасовода	kg	1	65.000,00	65.000,00
06.05.09	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	2	7.000,00	14.000,00
06.05.10	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш		150.000,00	
06.05.11	Подбушивање испод пруге и путева	m	53	19.000,00	1.007.000,00
				ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3	**10.644.040,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

06.05	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3**	**10.644.040,00**

УКУПНО (дин):	**10.644.040,00**
ПДВ (дин):	**2.128.808,00**
УКУПНО СА ПДВ (дин):	**12.772.848,00**

TERMOPROJEKT - SUBOTICA, Biro za projektovanje i inženjering	
INVESTITOR:	JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
FINANSIJER:	SHANDONG LUQIAO Group Co. Ltd,
	ogranak Beograd – NOVI BEOGRAD, Trg Prijateljstva
OBJEKAT:	PRODUŽETCI, IZMEŠTANJE I UKIDANJE DELOVA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE
MESTO GRADNJE:	SUBOTICA, K.O. DONJI GRAD I NOV I GRAD
BROJ PROJEKTA:	E - 20/22-I/2-M

6.6.2 PREDMER RADOVA - MAŠINSKI RADOVI

6.6.2.1 DEO-1 GASOVOD PREČNIKA ∅250mm

OBAVEZA PONUĐAČA JE DA IZVRŠI OBILAZAK KOMPLETNE TRASE. POTREBNO JE STEĆI UVID U STANJE NA TERENU. UZ PONUDU PRILOŽITI, IZJAVU DA JE PONUĐAČ OBIŠAO I PREGLEDAO CELU TRASU.

MAŠINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi:

Poz	Naziv	Jed.	Kol.	Jed. c.	Ukupno
1	Isključenje postojećeg gasovoda kod podzemne NOVE slavine DN250 POSLE izlazka iz GMRS i kod ulaska u "Pionir".	pauš	1	Obaveza Suboticagasa	
2	Ispuštanje gasa i uduvanje inertnog gasa (azot) kod mesta priključenja novog gasovoda i presecanje postojećeg gasovoda PEØ250 na mestu spoja sa novim gasovodom (∅250).	pauš	1	Obaveza Suboticagasa	
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				

2. Gasovod - mašinski radovi

Podrazumeva se:

nabavka, transport, montaža, ispitivanje kvaliteta radova i puštanje u rad, sa svim potrebnim podešavanjima (odnosi se na dole specifiranu opremu).

isporuka atestne dokumentacije za ugrađeni materijal, radnu snagu i upotrebljenih alata, obezbeđenje dokaza o kompaktibilnosti cevi i fitinga koji se spajaju zavarivanjem.

ispitivanje kompletne gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost pod pneumatskim pritiskom od 6 bara, u trajanju od 24 sati, prema tehničkim uslovima.

cevi se spajaju fitinzima za elektrootporno zavarivanje,

za gasovod se koriste polietilenske cevi, za radni pritisak 4 bara, klase PE 100 (serije S5 / SDR 11), koje ispunjavaju uslove prema SRPS G.C6.661, u skladu sa SRPS FN 1553-2

fitinzi za elektrootporno zavarivanje polietilenskih cevi moraju da ispunjavaju uslove prema SRPS G.C6.662,u skladu sa SRPS FN 1553-3

fitinzi za polifuzijsko zavarivanje polietilenskih cevi moraju da ispunjavaju uslove prema SRPS G.C6.605, (Georg Fisher ili adekvatno).

Poz	Naziv	Jed.	Kol.	Jed. c.	Ukupno
1	PE cevi za gasovode, proizvod Petrohemija -Pančevo ili slično. Zbog savijanja cevi i otpadaka, uzima se 2 % dodatka na dužinu rova. Cevi se isporučuju po dužini od 6m, a zavaraju se sučeono, elektrootporno.				
	dim. PE ∅250x22.7mm				
	280m x 1.02	m	290	8.500	2.465.000
3	PE kolena za sučeono zavarivanje,				
	kolena 90° dim. ∅250mm,	kom	4	37.000	148.000
4	PE spojnice, za elektro fuziono zavarivanje,				
	dim. ∅ 250 mm,	kom	8	28.000	224.000
5	Električni signalni kabel, tipa PY - 1x 2.5 mm2., sa standarnim spojnicama za signalizaciju PE cevi ispod zemlje. Pričvršćuje se uz gasnu cev lepljivom trakom. Dodaje se 5 % na dužinu rova.				
	280 x 1,05 =	m	295	0	0
6	Nabavka i postavljanje tablice upozorenja.	kom	6	4.500	27.000

7	Ispitivanje izvedene gasne instalacije od PE cevi, sa komprimiranim vazduhom pritiska 6 bar, u trajanju od 24 h. (obavezno pre zatrpavanja). Ispitivanje vršiti u sekcijama (cca 5 sekcija) i na kraju gasovod u celini (vidi poglavlje 4.2.3). Napomena: Za evidentiranje vrednosti pritiska koristi se merilo pritiska sa pisačem, kao i kontrolni manometar klase tačnosti 1,00. Opseg merenja merila iz stava 1. ovog člana je od 0 do 10bar.		1	150.000	150.000
8	Radiografska kontrola zavarenih sopojeva (obračunava se po radiogramu) u obimu 100%.				
	dimenzije ∅250, cca X vara	kom	40	0	0
9	Izduvavanje, punjenje mreže prirodnim gasom i puštanje u pogon.	pauš	1	0	0
	UKUPNO MAŠINSKI RADOVI:				**3.014.000**

	3. Završni radovi:				
Poz	Naziv	Jed.	Kol.	Jed. c.	Ukupno
1	Pražnjenje izduvavanjem zaostalog gasa pod vazdušnim pritiskom, iz delova gasovoda koji ostaju van upotrebe.				
	PE ∅250	m	240	300	72.000
2	Nabavka i montaža završne kape na krajevima gasovoda, koji ostaju van upotrebe.				
	PE ∅250 elektrofuzioni var	kom	2	25000	50.000
3	Izrada radioničkih i gradilišnih detalja, zbog eventualnih promena u odnosu na projektno rešenje i neslaganja sa stanjem na terenu.	pauš	1		
4	Nepredviđeni radovi prilikom izvođenja radova. 1% od zbira prethonih pozicija.	kom	1		
	UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:				**122.000**

	6.6.2.1 REKAPITULACIJA PREDMERA RADOVA DEO-1 GASOVOD PREČNIKA ∅250mm	
1.	**Pripremni radovi:**	
2.	**Gasovod - mašinski radovi**	**3.014.000**
3	**Završni radovi**	**122.000**
	Ukupno:	**3.136.000**

Projektant: Kokai Šandor dipl.ing
Subotica; Juni, 2023. godine

TERMOPROJEKT - SUBOTICA, Biro za projektovanje i inženjering	
INVESTITOR:	JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
FINANSIJER:	SHANDONG LUQIAO Group Co. Ltd,
	ogranak Beograd – NOVI BEOGRAD, Trg Prijateljstva
OBJEKAT:	PRODUŽETCI, IZMEŠTANJE I UKIDANJE DELOVA DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE
MESTO GRADNJE:	SUBOTICA, K.O. DONJI GRAD I NOV I GRAD
BROJ PROJEKTA:	E - 20/22-I/2-K

2/1.6.2 PREDMER RADOVA - GRAĐEVINSKI RADOVI

2/1.6.2.1 DEO-1 GASOVOD PREČNIKA ∅250mm

OBAVEZA PONUĐAČA JE DA IZVRŠI OBILAZAK KOMPLETNE TRASE. POTREBNO JE STEĆI UVID U STANJE NA TERENU. UZ PONUDU PRILOŽITI, IZJAVU DA JE PONUĐAČ OBIŠAO I PREGLEDAO CELU TRASU.

Poz	Naziv	Jed	Kol.	Cena	Ukupno
1	Kolčenje projektovane trase, angažovanjem zvanične geodetske organizacije. Postaviti kolac na svaku karakterističnu tačku, kao i na svakih 100m ravne deonice. Orijentacioni broj tačaka 8 komada	kom	8		
2	Šlicovanje u zelenom pojasu zajedno sa zatrpavanjem radi identifikacije uličnih podzemnih instalacija. Šlicovanje izvesti na oko svakih 50m trase. Prosečna dimenzija šlica je 1,5 x 0,6 x 1,3m = 1.17m3				
	1.17m3 x 24 kom = 28,1m3	m3	28,1		
3	Raščišćavanje terena od šiblja i niskog rastinja i skidanje sloja humusa (d=20cm) sa odvoženjemiz koridora. Potrebna širina poravnatog koridora (kroz močvare) cca 6m. Poravnanje i nabijanje terena mašinskim putem. Osposobiti teren za polaganje gasovoda.				
	2x290m	m2	580		
4	Postavljanje radne cevi HDD podbušivanjem, PE cevi Φ250mm, sa zaptivanjem krajeva, te sa pomoćnim radovima, kao i posluživanjem dizalice, crpljenjem vode i slično, kao i uz obezbeđenje električne energije				
	Φ250	m	100	8.000	800.000,00
5	Iskop zemlje za rovove za polaganje gasovoda u zelenom pojasu i ispod razbijenih asfaltnih i demontiranih popločanih poršina, sa odvozom viška zemlje na deponiju. Cenom obuhvatiti raščišćavanje terena i eventualno crpljenje vode. Podrazumeva se rov sa pravilnim otsecanjem bočnih strana, razupiranja po potrebi, i sa obezbeženjem iskopanog rova, u trajanju od 8 dana od dana predaje izvršenog iskopa. Oštre predmete i tvrde materije odvojiti od iskopa. Obračunava se po m3 iskopanog rova sa dodatkom od 20% na radne jame i na razna proširenja i produbljenja rova.				
	koroz "močvaru" (nagib stranica rova 30°) 0.8m x 1,6 x 255 x 1.2	m3	800		
	iskop radnih jama 4kom	m3	16		
	UKUPNO:	m3	816		
	Ručni iskop: 30%	m3	**245**		
	Mašinski iskop 70%	m3	**571**		
6	Izvođenje ukrštanja gasovoda sa ostalim podzemnim instalacijama. Gasnu cev postaviti u PVC cev prosečne dim. Φ 400 i dužine 2 m. Kompletno izvedeno sa radnom snagom, cevima, kao i sa ostalim pomoćnim materijalom. Obračun po komadu.				
		kom	3		
7	Isporuka i nasipanje peska iznad gasovoda				
	290x0.8x0.3	m3	70		

8	Zatrpavanje rovova nakon polaganja gasovoda sitnom zemljom od iskopa. Izvršiti nabijanje do potpune zbijenosti. Kompletno izvedeno prema Tehničkom opisu, zajedno sa ravnanjem terena i odvozom viška zemlje.				
		m3	816		
9	Nabavka, izrada i postavljanje tipskih oznaka gasovoda prema detalju iz projekta. Obračun po komadu ugrađene oznake za sav rad i materijal.				
	Vazdušne oznake trase	kom	6		
	Tabla na stubu na prelazima ispod kanala	kom	2		
10	Nabavka i postavljanje upozoravajuće PVC žute trake sa nadpisom "GASOVOD", na 40 cm iznad delimično zatrpanog rova gasovoda. Dodaje se 5 % na dužinu rova.				
	255m x 1.05	m	268		
11	Nabavka i postavljanje GAL štitnika na položeni gasovod. Dodaje se 10% na dužinu rova				
	2 x 255 x 1.05	m	536		
12	Obezbeđenje sigurnosnih i zaštitnih mera u toku izvođenja radova. Izrada privremenih pešačkih i kolskih prelaza iznad iskopanih rovova, postavljanje zaštitnih ograda i znakova upozorenja, kao i svetlosnih signala, uz dovođenje u prvobitno stanje.				
		pauš	1		
13	Odvoz zemlje i šuta usled zamene tla, sa ručnim utovarom na deponiju do 5km.				
		m3			
14	Izrada geodetskog elaborata izvedenih radova. Snimanje na terenu paralelno sa izvođenjem radova. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.	m	290		
			UKUPNO		**800.000,00**

Projektant: Roža Pletikosić dipl.inž.građ.
Subotica; Juni, 2023. godine

ZBIRNA REKAPITULACIJA

6.6.2.	**MAŠINSKI RADOVI**	
2/1.6.2	**GRAĐEVINSKI RADOVI**	**800.000**
	Ukupno:	**800.000**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
06.01	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø250x22,7**				
06.01.01	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø250x22,7 mm	m	72	8.500,00	612.000,00
06.01.02	Испорука и монтажа ПЕ 100 редукционог комада следећих димензија Ø400/Ø250	ком	1	78.500,00	78.500,00
06.01.03	Испорука и монтажа ПЕ 100 редукованог Т комада следећих димензија Ø250/Ø110	ком	2	32.800,00	65.600,00
06.01.04	Испорука и монтажа ПЕ 100 колена следећих димензија Ø250, 45°	ком	4	28.000,00	112.000,00
06.01.05	Испорука и монтажа ПЕ 100 завршне капе следећих димензија Ø250, 45°	ком	1	25.000,00	25.000,00
06.01.06	Испорука и монтажа ПЕ вентила са продужним вретеном следећих димензија Ø250	ком	1	394.704,00	394.704,00
06.01.07	Испорука и монтажа ПЕ електрофузионих спојница према SRPS EN 1555-3 следећих димензија PE Ø250	ком	8	28.000,00	224.000,00
06.01.08	Испорука и монтажа уличне капе	ком	1	18.250,00	18.250,00
06.01.09	Израда и монтажа заштитне цеви од бешавних челичних цеви димензија Ø355,6x8 mm материјал P265GHTC1 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, извршеном изолацијом хидроизолационим и заштитним тракама, дистантним прстеновима, гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 14 m	ком	1	876.000,00	876.000,00
06.01.10	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	75.000,00	75.000,00
06.01.11	Трака означавања гасовода	kg	1	65.000,00	65.000,00
06.01.12	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	1	7.000,00	7.000,00
06.01.13	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш		150.000,00	
06.01.14	Подбушивање испод пута	m	14	14.600,00	204.400,00
				ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø250x22,7	**2.757.454,00**
06.02	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3**				
06.02.01	Исецање постојећег гасовода у тачкама уклапања	комп	1	250.000,00	250.000,00

06.02.02	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø400x36,3 mm	m	264	23.655,00	6.244.920,00
06.02.03	Испорука и монтажа ПЕ 100 Т комада следећих димензија Ø400	ком	1	97.000,00	97.000,00
06.02.04	Испорука и монтажа ПЕ 100 колена следећих димензија Ø400, 45°	ком	6	128.180,00	769.080,00
06.02.05	Испорука и монтажа ПЕ електрофузионих спојница према SRPS EN 1555-3 следећих димензија PE Ø400	ком	12	65.990,00	791.880,00
06.02.06	Израда и монтажа заштитне цеви од бешавних челичних цеви димензија Ø508,0x12,5 mm материјал P235GHTC1 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, извршеном изолацијом хидроизолационим и заштитним тракама, дистантним прстеновима, гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 22 m	ком	1	2.585.000,00	2.585.000,00
06.02.07	Спајање измештеног гасовода са постојећим гасоводом у тачкама уклапања	комп	1	280.000,00	280.000,00
06.02.08	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	125.000,00	125.000,00
06.02.09	Трака означавања гасовода	kg	3	65.000,00	195.000,00
06.02.10	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	6	7.000,00	42.000,00
06.02.11	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш	1	150.000,00	150.000,00
06.02.12	Подбушивање испод пута	m	22	19.000,00	418.000,00
06.02.13	Косо подбушивање испод канала са увођењем радне цеви	m	121	15.300,00	1.851.300,00
				ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3	**13.799.180,00**

06.03	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø32x3**				
06.03.01	Исецање постојећег гасовода у тачки уклапања	комп	1	30.000,00	30.000,00
06.03.02	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø32x3 mm	m	34	380,00	12.920,00
06.03.03	Испорука и монтажа ПЕ 100 електрофузионог редукционог комада следећих димензија Ø110/Ø63 Ø63/Ø32	ком ком	1 1	4.500,00 2.500,00	4.500,00 2.500,00
06.03.04	Испорука и монтажа ПЕ 100 електрофузионог колена следећих Ø32, 90°	ком	1	2.000,00	2.000,00
06.03.05	Спајање измештеног гасовода са постојећим гасоводом у тачки уклапања	комп	1	80.000,00	80.000,00

06.03.06	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	30.000,00	30.000,00
06.03.07	Трака означавања гасовода	kg	1	65.000,00	65.000,00
06.03.08	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	1	7.000,00	7.000,00
06.03.09	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш	1	30.000,00	30.000,00
				ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø32x3	**263.920,00**

06.04	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø63x5,8**				
06.04.01	Исецање постојећег гасовода у тачки уклапања	комп	1	40.000,00	40.000,00
06.04.02	Испорука и монтажа ПЕ 100 електрофузионог редукционог комада следећих димензија Ø110/Ø63	ком	1	4.500,00	4.500,00
06.04.03	Спајање измештеног гасовода са постојећим гасоводом у тачки уклапања	комп	1	90.000,00	90.000,00
				ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø63x5,8	**134.500,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

06.01	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø250x22,7**	**2.757.454,00**
06.02	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø400x36,3**	**13.799.180,00**
06.03	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø32x3**	**263.920,00**
06.04	**ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø63x5,8**	**134.500,00**

УКУПНО (дин):	**16.556.634,00**
ПДВ (дин):	**3.311.326,80**
УКУПНО СА ПДВ (дин):	**19.867.960,80**